адрес	ул.Бачуринская д . 22/3			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	**Ремонт фасада** восстановить штукатурку и покрасочный слой **(монолитный пояс)** (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтовка, шпаклёвка, окраска)	п.м.	1053	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	$м^2$	420	
3	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	58	
4	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	26	
5	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	$м^2$	72	
6	Котельная (штукатурка, покраска стен)	м.кв.	320	
7	Установка водосточных труб с воронками на входной группе	м.п.	30	
8	Ремонт наполной плитки замена на переходных болконах	м2	260	
9	штукатурка, шпаклевка поверхностей потолка переходных балконов (каждого вида работ)	м2	804,7	
10	Ремонт ступеней и площадки перед входными группами	м2	28	
11	Окраска потолков переходных балконов краской ВД	м2	804,7	
12	Монтаж навесов над приямками	м2	32	
13	Покраска козырьков входов в подъезд краской ВД для наружных работ	м2	69,24	
	На переходных болконах (уроветь тех. этажа.)			
14	Демонтаж наполной плитки, стяжки	кв.м.	18	
15	Устройство стяжки с разуклонкой	кв.м.	18	
16	Устройство гидроизоляции в 2 слоя	кв.м.	18	
17	Монтаж отлива на парапет (оцинкованный, крашеный 150мм)	пог.м.	40	
18	Устройство навесов над приямками 1000х3000	шт	7	
	ТР			
1	Окраска входных дверей с 2х сторон	м2	80,16	
2	Окраска дверей вход в мусорокамеру и электрощитовую, краской НЦ (покраска С 2х сторон)	м2	48,63	
3	Ремонт и замена ствола мусоропровода	шт.	18	
4	Штукатурка покраска стен МОП	м2	26	
5	Ремонт напольного покрытия МОП	м2	14	
6	Штукатурка покраска потолка и стен после замены светильников	м2	7	
7	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	14	
8	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	17	
9	Замена оконных ручек	шт	23	
10	Замена дверных ручек	шт	16	
11	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	3	
12	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	м.п.	130	
13	Замена ковшей ствола мусоропровода	шт.	8	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Устройство водоотводящих лотков	пм	14	
2	Ремонт отмостки (брусчатка)	м2	80	
3	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	30	
4	Ремонт площадки для сбора мусора	шт.	1	
5	Ремонт дорожного покрытия (асфальт)	м2	30	
6	Ремонт дорожного покрытия (асфальт, порковочные места)	м2	10	
7	Ремонт тротуара (брусчатка)	м2	80	
8	Замена бордюрного камня на тротуаре (внешний) ширина верхней части - 12 см.	п.м.	18	
9	Установка антипорковочных столбиков	шт.	6	
10	Ремонт покрытия детской площадки	м2	20	
11	Установка антипорковочных дуг	шт.	2	