адрес	ул. Коммунарка 20			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	**Замена плитки и гидроизоляции на переходных балконах** (демонтаж старой плитки, демонтаж стяжки, восстановление гидроизоляции, заливка стяжки с разуклоннкой, монтаж сливной воронки укладка плитки)	$м^2$	625	
2	**Замена кровельного покрытия на крыш**е (*демонтаж старого покрытия, укладка нового покрытия*)	$м^2$	2315	
3	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	36	
4	**Восстановление гидроизоляции козырьков** на балконах в квартирах на последнем этаже	$м^2$	30	
5	**Монтаж карнизных капельников на балконных перилах**	мп	540	
6	Монтаж крышек из металла над подпорной стенкой на кровле	$м^2$	10	
7	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	13	
8	Ремонт фасада восстановить штукатурку и покрасочный слой (монолитный пояс) (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	п.м.	480	
9	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	$м^2$	37	
10	Штукатурка, покраска подпорных стен	$м^2$	68	
11	Монтаж крышек из металла над подпорной стенкой на кровле	$м^2$	30	
12	Восстановление гидроизоляции балконов на уровне технического этажа	$м^2$	14	
13	Штукатурка, Покраска козырьков входных групп	$м^2$	40	
14	Монтаж крышек из металла над подпорной стенкой на кровле	$м^2$	21	
15	Штукатурка стен на тех.эт.	кв.м	17	
16	Ремонт ступеней входной группы	кв. м	8	
17	Крепление антискользящих уголков на ступени входных групп	п.м.	15	
18	Штукатурка покраска стен МОП	$м^2$	31	
19	Ремонт напольного покрытия МОП	$м^2$	18	
20	Штукатурка покраска потолка и стен после замены светильников	м2	16	
21	Ремонт и замена ствола мусоропровода	шт.	9	
22	Замена ковшей ствола мусоропровода	шт.	12	
23	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	14	
24	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	22	
25	Замена оконных ручек	шт	18	
26	Замена дверных ручек	шт	10	
27	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	110	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	110	
2	Ремонт площадки для сбора мусора	шт.	1	
3	Устройство водоотводящих лотков	пм	16	
4	Ремонт дорожного покрытия (асфальт)	м2	50	
5	Ремонт дорожного покрытия (асфальт, порковочные места)	м2	8	
6	Ремонт тротуара (брусчатка)	м2	12	
7	Замена бордюрного камня на тротуаре (внутренний) ширина верхней части - 8 см.	п.м.	12	
8	Замена бордюрного камня на тротуаре (внешний) ширина верхней части - 12 см.	п.м.	80	
9	Установка антипорковочных столбиков	шт.	10	
10	Установка антипорковочных дуг	шт.	6	