адрес	ул. Лазурная д. 16			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	объем	
	Общестроительные работы			
1	**Ремонт фасада** восстановить штукатурку и покрасочный слой **(монолитный пояс)** (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	п.п.	1050	
2	Ремонт кровельного покрытия (мягкая кровля)	$м^2$	115	
3	Заделка Трещин на кирпичной кладке переходных балконов (кол-во болконов)	шт.	9	
4	Ремонт облицовки кирпича на фасаде дома	м2	22	
5	Ремонт парапетов на кровли (штукатурка покраска)	$м^2$	41	
6	Приямки (восстановить штукатурку, гидроизоляцию, окрашивание).	$м^2$	137	
7	Установка навесов над приямками	$м^2$	50	
8	Входные группы Ремонт супеней и площадки перед входными группами (демонтаж плитки, заливка стяжки, укладка плитки)	$м^2$	34	
9	Выходы на крышу (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка, окраска)	$м^2$	65	
10	Подготовка потолка переходных балконов под покраску (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка)	$м^2$	239	
11	Покраска потолка переходных балконов краской для наружных работ	$м^2$	798	
12	Козырьки входов в подъезд (отбивка штукатурки, оштукатуривание, огрунтувка, шпаклёвка)	$м^2$	34	
13	Козырьки входов в подъезд (окрашивание краской для наружных работ)	$м^2$	56	
14	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	6	
15	Ремонт цоколя (плитка)	м2	13	
	ТР			
1	Штукатурка покраска стен МОП	$м^2$	34	
2	Ремонт напольного покрытия МОП	$м^2$	18	
3	Штукатурка покраска потолка и стен после замены светильников	м2	12	
4	Ремонт и замена ствола мусоропровода	шт.	2	
5	Замена ковшей ствола мусоропровода	шт.	16	
6	Ремонт и изготовление крышки на щебер мусороапровода в помещении мусорокамеры	шт.	6	
7	Окраска входных дверей и технические помещения с 2х сторон	м2	78,7	
8	Замена дверных пружин на переходных дверях	шт	14	
9	Замена дверных доводчиков на переходных дверях	шт	22	
10	Замена оконных ручек	шт	18	
11	Замена дверных ручек	шт	10	
12	Замена оконных блоков на пожарной лестнице	шт	5	
13	Гидроизоляция межпанельных швов	м2	19	
14	Замена уплатнительных резинок на переходных дверях	п.м.	90	
	Благоустройство придомовой территории			
1	Ремонт отмостки (укладка асфальта)	м2	102	
2	Нанесение разметки на порковочные места	п.м.	40	
3	Ремонт площадки для сбора мусора	шт.	1	
4	Устройство водоотводящих лотков	пм	36	
5	Ремонт дорожного покрытия (асфальт)	м2	30	
6	Ремонт дорожного покрытия (асфальт, порковочные места)	м2	48	
7	Ремонт тротуара (брусчатка)	м2	32	
8	Замена бордюрного камня на тротуаре (внутренний) ширина верхней части - 8 см.	п.м.	10	
9	Замена бордюрного камня на тротуаре (внешний) ширина верхней части - 12 см.	п.м.	25	
10	Установка антипорковочных столбиков	шт.	8	
11	Замена урн	шт.	8	
12	Установка новых лавочек	шт.	2	